

VOORBEREIDING WANDEN VOOR HET VERLIJMEN VAN VINYLBEHANG

- Zorg ervoor dat de ondergrond een zo licht mogelijke (liefst witte) egale kleur heeft. Het vinylbehang heeft een grijze backing waardoor eventuele kleurnuances op de wand wegvallen.
- Zorg voor een gladde wand, iedere oneffenheid zie je ook wanneer het vinyl erop zit.
- Eventuele beschadigingen of loszittende delen dienen vooraf gerepareerd te worden.

DE VERSCHILLENDE ONDERGRONDEN:

NIEUW GESTUCTE WAND:

- Zo glad mogelijk opleveren. Het vinyl neemt de structuur van de muur aan.
- Voorlijmen met voorstrijkmiddel uiterlijk 1 dag voor montage vinylbehang!
- Op verzoek kunnen wij het voorlijmen ook verzorgen.
- VIZIO is **niet** verantwoordelijk voor de hechting van het stucwerk op de wand *¹.

BESTAANDE WIT GESCHILDERDE WAND:

- Geen montage van vinylbehang mogelijk wanneer de wand voor het schilderen niet is voorgelijmd met voorstrijkmiddel.
- Bij twijfel voorlijmen.
- Op verzoek kunnen wij het voorlijmen ook verzorgen.
- VIZIO is **niet** verantwoordelijk voor de hechting van het schilderwerk op de wand *¹.

GIPSWANDEN:

- Naden vlak maken, schuren en goed stofvrij maken.
- Naden voorzien van gaasje + stuclaag. Daarna voorstrijken.
- Wand goed voorlijmen met voorstrijkmiddel, ook de randen!
- Geen montage van vinylbehang mogelijk wanneer de wand voor het schilderen niet is voorgelijmd met voorstrijkmiddel.
- Op verzoek kunnen wij het voorlijmen ook verzorgen.
- VIZIO is **niet** verantwoordelijk voor de hechting van het stucwerk en het schilderwerk op de wand *¹.

RIGIDUUR VEZELPLATEN:

- Naden vlak maken, schuren en goed stofvrij maken.
- Als de wand getext is dient deze voor het voorlijmen schoon geschuurd te worden.
- Wand goed voorlijmen, ook de randen!
- Geen montage van vinylbehang mogelijk wanneer de wand niet is voorgelijmd met voorstrijkmiddel.
- Op verzoek kunnen wij het voorlijmen ook verzorgen.
- VIZIO is **niet** verantwoordelijk voor de hechting van het schilderwerk op de wand *1.

GLASVEZELBEHANG:

- Het vinylbehang neemt het motief van het behang aan.
- VIZIO is **niet** verantwoordelijk voor de hechting van het glasvezelbehang op de wand *1.

MDF WANDEN:

- Naden goed plamuren met een 2 componenten plamuur zodat er een perfect glad oppervlak ontstaat.
- Voorstrijken met voorstrijkmiddel.
- Zorg dat de wand niet kan bewegen!
- Op verzoek kunnen wij het voorlijmen ook verzorgen.

BETONNEN WANDEN:

- Verlijmen kan wel maar is niet zonder risico, dit beoordelen wij graag zelf vooraf. Er kunnen belletjes ontstaan omdat er vaak luchtgaten aan het oppervlak zitten en omdat bekistingen vaak worden gewaxed waardoor het beton vettig kan zijn.

FORMICA, HPL, GELAKTE WANDEN EN DEUREN:

- Oppervlakte moet egale kleur hebben en vetvrij zijn (geen plamuur plekken).
- Eventuele naden goed plamuren zodat er een glad oppervlak ontstaat.
- Wallcovering is mogelijk maar we adviseren op deze ondergronden een folie.

METALEN ONDERGRONDEN:

- Geen verlijming van vinylbehang mogelijk; hiervoor gebruiken we folie!

GLAS:

- Geen verlijming van vinylbehang mogelijk; hiervoor gebruiken we folie!

- *1 Bij stucwerk, schilderwerk, afmetten van gipswanden en glasvezelbehang dient er vooraf door de specialist, indien nodig, een hechtprimer aangebracht te worden. Wij kunnen achteraf niet beoordelen of dit deugdelijk gebeurd is. Als dit niet, of niet goed, gebeurd is bestaat de kans dat de onderlaag door het aanbrengen van onze wallcovering loskomt.

DE WERKPLEK

Op de dag van de montage dient de werkplek schoon, stofvrij en opgeruimd te zijn. 2 meter ruimte vanaf de wand vrijhouden. De verlijming betreft een permanente bevestiging!

TE GEBRUIKEN VOORSTIJK MIDDELEN:

- Karwei (eigen merk)
- Sikkens Alpha Muurfix

TWIJFEL?

- **NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR ADVIES**

VIZIO

Moorland 4, 5688 GA Oirschot
+31(0)499 55 14 44
info@viziosign.nl